



- FUSSBOLENAUFBAU**
- Räume auf Erdreich
 25 mm Fußbodenfliesen
 30 mm Gefällebeton
 80 mm Schlackenbeton
 2 Lg. 500-er Dachpappe
 100 mm Unterbeton
 50 mm Kies
 Auffüllung Proctord
 - Räume auf Erdreich
 Gastraum, Kabinette, G
 3 mm PVC-Belag
 5 mm Feinausgleich
 50 mm Betonestrich
 1 Lage Ölpapier
 35 mm HWL-Platten
 2 Lg. 500-er Dachpappe
 100 mm Unterbeton
 90 mm Kies
 Auffüllung, Proctord
 - Räume üb. Kellerdecke
 25 mm Fliesen i. Mö
 30 mm Betonestrich
 1 Lg. 500-er Dachpappe
 35 mm HWL-Platten
 50 mm Unterbeton B
 100 mm Stahlbetonhohl
 20 mm Putz M.G. II
 - Räume üb. Kellerdecke
 Aufenthaltsraum, Lag
 3 mm PVC-Belag
 5 mm Feinausgleich
 47 mm Betonestrich
 1 Lage 500-er Dachpappe
 50 mm Unterbeton B
 100 mm Stahlbetonhohl
 20 mm Putz M.G. II
 - Kellerfußboden
 30 mm Betonestrich
 100 mm Unterbeton B
 1 Lg. Ölpapier
 100 mm Kies

Prüfbescheid Nr. 15
 Halle, den 30.7. 1974
 Rat der Stadt Halle
 Stat. Bauamt
 Baug. Bauaufsicht
M. P. ...

Statisch geprüft
 Prüfbescheid Nr. *15*
M. P. ...
 Bauamt der Stadt Bauaufsicht
 des Rates der Stadt Halle

Ort	BÖHME	KULTURELLES ZENTRUM
Architekt	Lamy	HALLE / SÜD
Datum	24.3.74	Buchenweg
		SGHNITT A-A